CONCEJO DELIBERANTE
DE VILLA MARÍA

RECIBIDO
Día 23/12/2024 Hora 10:25

ORDENANZA Nº 8.176

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- APRUÉBASE el Proyecto de obra **"ACERCAMIENTO DE RED ELECTRICA - BARRIO LAS PLAYAS"**, cuya memoria descriptiva se incorpora como ANEXO I de esta Ordenanza.

Art. 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, un préstamo de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000,00) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el Artículo 1º.

Art. 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del crédito, ceda al Fondo Permanente, de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, la suma de Pesos un millón trescientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho ($1.388.888,888) mensuales, durante el término de treinta y seis (36) meses.

Art. 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar formalmente a la Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directamente al Fondo Permanente.

Art. 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales.

Ab. JONATHAN M. GASCÓN
SECRETARIO HABILITADO
Concejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

Ab. JUAN PABLO INGLESE
PRESIDENTE
Concejo Deliberante

Scanned with CamScanner

Art. 6°.- El Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante, antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1° y al mismo tiempo y rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados.

Art. 7°. – Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Ab. JONATHAN N. GASCÓN
SECRETARIO HABILITADO
Concejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

Ab. JUAN PABLO INGLESE
PRESIDENTE
Concejo Deliberante

Scanned with CamScanner

ANEXO I - MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto se materializará en jurisdicción de la zona "C" de la EPEC. Su objetivo es proveer de energía eléctrica y alumbrado público a dos (2) manzanas ubicadas en sector de LOTEO SOCIAL ECOBARRIO 23 ha B° LAS PLAYAS, comprendido entre calles Costa Rica, Prolongación Haití y Prolongación de calle A, con nomenclatura catastral provisoria Circ. 01 Sec. 02 Mz 01 y 02 (se adjunta plano para su mejor ubicación).

En este sector se encuentran 27 lotes de los cuales 24 van a ser provistos de energía eléctrica y Alumbrado Público gracias a esta obra. En los citados lotes ya se encuentran asentadas familias de escasos recursos, con viviendas de construcciones precarias, pero con los servicios de agua, cloaca y cordón cuneta provistos.

Para la provisión de energía eléctrica para dichas manzanas, se deberá construir una SET E 414 M, toda la red eléctrica de Baja Tensión y la red de alumbrado público.

Para la realización de la obra se respetará lo indicado en:

* Especificaciones técnicas de la EPEC.
* Las Normas IRAM
* Reglamentaciones de la AEA
* Ordenanzas Municipales que correspondan.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA:

Punto de derivación:

a) Ubicación: Será el dispuesto por la EPEC y deberá estar en inmediaciones de las manzanas citadas dentro del barrio LAS PLAYAS.

b) Distribuidor: Nuevo Distribuidor a construir.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

Scanned with CamScanner

Para media tensión seccionadores fusibles de expulsión. En baja tensión una caja seccionadora general J24 y seccionadores fusibles APR. Como protección de sobretensiones, se instalarán descargadores.

En cuanto a la **Baja Tensión**, la línea de distribución se extenderá por aproximadamente 520 m de longitud, realizando el anillado de las manzanas solicitadas. Dicha línea se tendera sobre la línea de árboles a 50 cm del cordón de la vereda, el posteo se realiza respetando el frente o extensión del terreno ubicándolos en ochavas, medianeras y en el lugar que no afecte a la propiedad.

Diseño de los apoyos:

- La altura de los apoyos se determinará teniendo en cuenta los requerimientos de EPEC (sistema antifraude).
- Los apoyos de hormigón armado se calcularán según las hipótesis de cálculo.
- Los apoyos de alineación serán de madera PM 11 ET4
- El apoyo especial será de hormigón armado Po 10, Ro 1800, Ro 3000 ET 17 según el caso.

Fundaciones y montaje de los apoyos:

En los postes de hormigón armado se realizará una fundación que permita el empotramiento del 10 % de la altura del mismo. Estos se pondrán a tierra con un conductor de 25 mm2 de Cu IRAM 2467 y conectadas a jabalinas de ½" pulgada de diámetro y longitud 1500 mm IRAM 2309 con toma cables para dicho calibre.

La cara superior de la fundación se ubicará a 30 cm de la superficie del terreno.

El poste se fijará a la fundación, una vez introducido en ella, vertiendo en la parte inferior hormigón pobre hasta una altura de 20 mm desde el fondo del agujero, rellenando luego con arena fina bien seca, y sellando la parte superior con un aro de hormigón pobre de 30 mm de espesor.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

Scanned with CamScanner

Vanos:

Los vanos no superan los 40 m de longitud en forma recta. Pudiendo llegar a 41 m por motivos de necesidad.

Altura libre:

La altura libre del haz incluyendo la flecha supera en todo lugar los 5,5m.

Materiales:

Todos los materiales a utilizar serán de reconocida calidad y nuevos. La morsetería a utilizar será cincada.

El **Alumbrado Público** proyectado tiene como finalidad proveer de iluminación vial al citado sector.

Para la realización de la obra se respetarán las normas y reglamentaciones siguientes:

- AEA – 95706/2018
- IRAM – AADL J 2022-4
- IRAM – AADL J 2020-4
- IRAM – AADL J 2028-3-4
- ERSEP Ley 10.281
- EPEC ET 1001
- Municipalidad de Villa María – Requisitos para Alumbrado Público

El sistema de Alumbrado Público diseñado será mediante cable piloto y neutro. Se colocarán **14 unidades** de alumbrado público distribuidas de acuerdo a los planos adjuntos.

Unidades de alumbrado público

Denominamos unidades de AP, a las formadas por la columna y las luminarias. La conexión de las mismas se realizará en forma similar a la de un cliente monofásico empalmando los cables existentes que conectan al artefacto con cables tipo coaxil

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

Scanned with CamScanner

antifraude de 2,5 mm²; instalando en uno de los extremos el morseto de fase estanco con porta fusible incorporado, con un elemento fusible tipo Neozed de 10 A.

Las columnas serán tubulares de 9 m de altura libre y con un brazo de 2 m donde se colocará la luminaria. Las columnas tendrán soldado en su parte superior un Rack MN 481 para aislador MN 17. En la parte inferior tendrán soldado un bulón para conectar la puesta a tierra. El vano entre columnas está indicado en la planimetría. Las columnas se colocarán en una base de hormigón, construida de acuerdo a lo indicado en los planos adjuntos.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
Departamento Ejecutivo

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

Scanned with CamScanner